KOSZTRYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnika na terenie placu zabaw w Borowej Górze
ADRES INWESTYCJI: Plac zabaw w Borowej Górze
INWESTOR: Miasto i Gmina Serock
ADRES INWESTORA: 05-140 Serock, ul. Rynek 21
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:
DATA OPRACOWANIA:

Wartość kosztorysowa robót bez VAT:
Podatek VAT:
Ogółem wartość kosztorysowa robót:
Słownie:

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Budowa chodnika na terenie placu zabaw w Borowej Górze

KOSZTORYS ŚLEPY

	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty drogowe					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,126			
				RAZEM	0,126		
2 d.1	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-towo-piaskowej (analogia - chodnik z betonu lanego)	m2	83			
				RAZEM	83,00		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km. UWAGA! Odległość określi wykonawca	m3	8,3			
				RAZEM	8,30		
4 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - zebranie nadmiaru ziemi w sąsiedztwie chodnika		25,5			
				RAZEM	25,50		
5 d.1	KNR 2-31 010101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I - IV. Korytowanie pod chodnik na średnią głębockość 15 cm	m3	28,5			
				RAZEM	28,50		
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1 km grunt kat III. (wywóz humusu i materiału z korytowania) UWAGA ! Wykonawca samodzielnie ustala odległość odwozu	m^3	54			
				RAZEM	54,00		
7 d.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	255			
				RAZEM	255,00		
8 d.1	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa z piasku; chodnik	m2	190			
				RAZEM	190,00		
9 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej - kolor czerwony. Chodnik	m2	190			
				RAZEM	190,00		
10 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm Krotność=0,5 (grubość warstwy 5 cm)	m2	255			
				RAZEM	255,00		
						Wartośćrobót bez VAT:	