

ZAWIADOMIENIE NR 3 - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1.

Prosimy jasno określić które odcinki kanalizacji sanitarnej są do wybudowania. Zamawiający w SIWZ i w przedmiarze podaje rurociąg dn200mm długości 541m. Określa także odcinki które zostały już wybudowane. W taki sposób analizując dokumentację dochodzi się do rozbieżnych ilości metrów i studni do wykonania.

Niech zamawiający jasno określi:

- a) Profil nr 2: kanał jest do wybudowania 10m od studni S4 w kierunku S5 do studni S25, tj 354 mb i 21 szt studni dn1200. Studnia S4 jest studnią istniejącą.*
- b) Profil nr 3: do wybudowania jest studnia S28 i dochodzący do niej kanał od S27 (15mb pomniejszone o podane 10mb, tj do wybudowania 5mb);*
- c) Profil nr 3: do wybudowania jest studnia S29 i dochodzący do niej kanał od S26 (15mb pomniejszone o podane 10mb, tj do wybudowania 5mb) oraz kanał od S29 do istniejącej studni długości 11,5mb?*
- d) Profil nr 4: kanał jest do wybudowania 108m od studni S3 w kierunku S30 do studni S32, tj 108 mb i 2 szt studni dn1200 oraz 1 szt dn425.*

Odp. Zamawiający wskazuje, że szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w pkt 3.2 SIWZ. Całkowita długość kanału sanitarnego do wykonania wynosi 541m, w tym odcinki:

- 1) od studni S4-S5-S25 o długości 354 mb do wybudowania i 21 szt. studni dn1200mm. Studnia S4 jest studnią istniejącą;**
- 2) od studni S28 do studni S27 o długości 5 mb do wybudowania,**
- 3) od studni S3-S30-S32 o długości 108mb do wybudowania i 2 szt. studni dn1200mm oraz 1 szt, studni dn 425mm,**
- 4) od studni S12-S44-S45-S46 o długości 74mb do wybudowania i 3 szt. studni dn1200mm (profil rys. 5).**

Zamawiający informuje, że odcinek kanału od istniejącej studni S26-S29-Sist. wyłączony jest z realizacji i nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2.

Prosimy o zamieszczenie wykonanych badań geologicznych. Zostały przywołane w projekcie budowlano-wykonawczym.

Odp. Zamawiający informuje, że badania geologiczne, o których mowa w projekcie budowlano-wykonawczym zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.serock.pl) wraz z SIWZ, pod tytułem „Dokumentacja projektowa cz. 4” w folderze „Uzgodnienia, geotechnika, STWiOR” plik o nazwie „Opinia geotechniczna”.

Pytanie 3.

Prosimy potwierdzić lokalizację przywołanej (w przedmiarze i SIWZ) rury stalowej nierdzewnej austenitycznej dn300. Wg profili jest ona zlokalizowana między przepompownią a studnią S1. Czy studnia S1 jest studnią istniejącą czy do wykonania?

Odp. Zamawiający informuje, że rura ze stali nierdzewnej Dn 300x6mm zaprojektowana jest między studnią S1 a przepompownią ścieków. Studnia S1 jest studnią istniejącą a wyjście Dn 300 mm w kierunku przepompowni jest zamknięte korkiem.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamienić rurę stalową nierdzewną ze stali austenitycznej dn300 na rurę PVC dn315?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rury ze stali nierdzewnej Dn 300 mm gr. 6 mm na inną.

Pytanie 5.

Prosimy wskazać monitoring do którego należy się wpiąć. Producenci pompowni muszą znać system do którego należy się wpiąć. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby powstał nowy oddzielny, niezależny system monitoringu pracy przepompowni.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w projekcie AKPiA projektowany monitoring należy wpiąć w istniejący monitoring SCADA-Wonderware obsługiwany przez MPWiK. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu monitoringu.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

/-/ Artur Borkowski